

Quadro 6 - Medidas mitigadoras e monitoramento dos impactos ambientais sobre o solo empreendimento de exploração florestal

IMPACTO	ETAPAS			MEDIDAS MITIGADORAS	MONITORAMENTO
	Implantação	Operação	Desativação		
Danos á estrutura do solo		X		O uso de máquinas e equipamentos em períodos que solo não esteja excessivamente úmido.	Realizado por especialista em física e conservação do solo, para garantir execução das medidas sugeridas
Risco de erosão e assoreamento de igarapés		X		O tombamento das árvores deverá ser orientado no sentido perpendicular á pendente. Efetuar práticas conservacionistas, objetivando a preservação das características físicas e químicas do solo da área explorada Conservação da mata ciliar.	